

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Inwestor - Robert Rossowski ul. Killińskiego 5 66-400 Gorzów Wlkp.		
1.1	Roboty ziemne i fundamentowe		
1	KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV (1,2*2+6,24)*0,7*0,3 0,7*0,4*0,4*10	m3	2,934
		1,814	
		1,120	
2	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1,814*0,1	m3	0,181
		0,181	
3	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane 9,62*4*0,000222 0,5*10*0,000222	t	0,010
		0,009	
		0,001	
4	KNR 2-02 202-1 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m 1,814*0,3	m3	0,544
		0,544	
5	KNR 2-02 204-2 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1.5 m3 0,7*0,4*0,4*10	m3	1,120
		1,120	
1.2	Dach		
6	KNR 2-02 407-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 0,16*0,25*10*2,87	m3	1,148
		1,148	
7	KNR 2-02 406-2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 (10,7*3)*0,14*0,25	m3	1,124
		1,124	
8	KNR 2-02 406-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - ramy górne i płatwie o dł.do 3 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180cm2 0,16*0,22*14*6,0 0,16*0,08*14*3,0 0,16*0,08*28*5,5 0,16*0,08*20*3,5 0,14*0,14*8*2,0	m3	6,676
		2,957	
		0,538	
		1,971	
		0,896	
		0,314	
9	KNR 2-02 WACETOB 410-2 Ołacenie łatami 38x50 mm 22,78*2+44,48*2	m2	134,520
		134,520	
10	KNR 0-15 IGM 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	134,520
11	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 500-1 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach	m2	134,520
12	KNR 2-02 WACETOB 514-2 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (12*2+8,4*2)*0,35	m2	14,280
		14,280	
13	KNR 2-02 WACETOB 524-2 Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm	m	22,000
14	KNR 2-02 WACETOB 531-4 Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110 mm	m	6,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.3 Posadzka			
15	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 9,8*6,24	m2	61,152
			61,152
16	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 61,152*0,08	m3	4,892
			4,892
17	KNR 0-12 IGM 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	61,152
1.4 Prace wykończeniowe			
18	KNR 0-18 IGM 2613-3 Montaż paneli poziomych bez docieplania	m2	134,520
19	KNR 0-18 IGM 2614-3 Montaż elementów wykończeniowych narożników - podbitka	m	127,000
20	KNR 0-18 IGM 2614-2 Montaż elementów wykończeniowych listew - podbitka	m	148,500
21	KNR 4-01 WACETOB 305-5 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach ceglami na zaprawie cementowej, gr.ścianek i ścian 1/2 cegły (6,24*1,2*2)*3	m2 ścianki	44,928
			44,928
22	KNR 4-01 WACETOB 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,25*0,55*(6,24+8,6*2)	m3	3,223
			3,223
23	KNR 4-01 WACETOB 1301-5 Konservacja, szklenie i montaż okien	szt	2,000
24	KNR 2-02 WACETOB 135-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m	szt	4,000
25	1-1 Montaż ekranów z folii pcv 3,6*2*2,32 4,8*2,32*2 6,0*2,87	m2	56,196
			16,704
			22,272
			17,220
1.5 Elektryka			
26	KNR 5-18 501-1 [R=0,955] Tablica bezpiecznikowa T 9x25	tablica	1,000
27	KNR 5-08 402-1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia o masie do 2.5kg o ilości otworów mocujących do 2	szt	1,000
28	KNR 5-14 515-5 Montaż wyłącznika samoczynnego	szt	2,000
29	KNR 5-14 515-5 Montaż wyłącznika samoczynnego	szt	1,000
30	KNR 5-08 101-1 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - przykręcenie uchwytów do	m	80,000
31	KNR 5-08 107-1 Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o średnicy do 20 mm	m	80,000
32	KNR 5-08 207-1 Przewody wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej - łączny przekrój żył do 6 mm ² Cu, do 12 mm ² Al	m	80,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
33	KNR 5-08 308-1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem - łącznik bakelitowy mocowany przez przykręcanie 1-biegunowy lub przycisk	szt	2,000
34	KNR 5-08 309-5 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych przykręcanych n.t.2-biegunowych, obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2.5 mm ²	szt	4,000
35	KNR 5-08 511-3 Montaż z podłączeniem i konserwacją lamp wiszących	szt	4,000
36	KNR 5-08 404-3 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg - szfka SPP	szt	1,000
37	KNR 2-01 701-17 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)	m	10,000
38	KNR 5-10 WACETOB 103-3 Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m	m	10,000

----- Koniec wydruku -----